アグリコート標準見積書内訳(100㎡)

平成28年2月1日　　No.　／

No.	名　　称	仕　　様	単位	数 量	単 価	金　　額	備　　考
	NSアグリコート工法						
1	高圧洗浄	30MPa(草刈、汚泥等除去含まない)	㎡	100	1,020	102,000	
2	ポリマーセメントモルタル表面被覆工						
	プライマー塗布工	NSハイフレックスHF－1000 5倍液	㎡	100	520	52,000	
	モルタル被覆工	NSアグリモルタルHi. 10mm厚	㎡	100	9,100	910,000	
		ガラス繊維ネット(TD5×5)敷設含む					
	合計					1,064,000	
	水路断面　W700×H500mm以上のコンクリート製開水路に適用						
	準備工(仮囲い工等)、仮設養生費は含まない						