

水路補修工(無溶剤型特殊ポリウレタン塗装)  
**OMライニング工法**  
**開水路標準工費**

株式会社 大塚工業  
 富山市石田2-4  
 TEL 076-429-0755  
 FAX 076-429-2460

平成29年度単価 施工基準300m<sup>2</sup>以上

H.29年度労務単価

(単位:円)

項目	名称	項目	金額	摘要
下地処理工	高圧洗浄 14.7Mpa程度	1m <sup>2</sup> 当り	1,121	

ライニング工	膜厚平均 1.5mm	材料費	7,978	
	(壁面、底面共通)	労務費	3,640	
		機械経費	2,145	
		1m <sup>2</sup> 当り	13,763	

コンクリート面が磨耗し、豆板状になっている場合の追加計上

項目	名称	項目	金額	摘要
不陸調整工	ポリマーセメント平均3mm	1m <sup>2</sup> 当り	4,381	現状に応じ変化
	ポリマーセメント平均5mm	1m <sup>2</sup> 当り	6,066	現状に応じ変化

コンクリートの欠損が大きい場合の追加計上

欠損補修工	無収縮モルタル	現状に応じ復旧	別途見積り	
-------	---------	---------	-------	--

【条件】

- ・上記価格は直接工事費につき、間接費、諸経費は別途お願いします。
- ・道路沿いに面した、開水路を塗装する場合の標準価格です。
- ・止水工、汚泥処理、草刈等は別途お願いします。
- ・天井面への施工単価は別途。
- ・豆板状だが不陸調整工を省く場合は、別途ライニング単価となります。
- ・水締切りが出来ない現場や規制条件のある現場はこの限りではありません。
- ・寒冷地冬期間の施工には、仮設・加温養生をお願いします。

【開水路標準工費単価の補正】

施工面積による補正	乗率
300m <sup>2</sup> 以上	1.0
300m <sup>2</sup> 未満	1.05
200m <sup>2</sup> 未満	1.1
100m <sup>2</sup> 未満	1.2
50m <sup>2</sup> 未満	別途御見積り

乗率は施工費(労務費+機械経費)に掛かります。