


ガードン(ユニットロック) 直接工事費(参考)

発注者名	
工事名	
施工地	
製品型式	ユニットロック
図面番号	

●計画数量表

金網面積	=	264.76	m ²	
詰石量	=	82.65	m ³	(補正係数;-0.05)
吸出し防止材	=	0	m ²	(補正係数;+0.07)
主筋径×網目(mm)	=	φ16×130		

参考断面図
(単位:m)



●直接工事費(参考)

[単位:円]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立・据付工	φ16×130	m ²	264.8	9,060	2,398,726	
中詰工	バックホウ0.35m ³	m ³	82.7	10,260	847,989	
吸出し防止材	10mm・1t/m	m ²	0.0	510	0	
合計	-	-	-	-	3,246,715	
1m ² 当り	-	-	-	-	12,263	金網面積1m ² 当り
延長1M当り	-	-	-	-	324,671	

●設計材料単価一覧表 (地区単価採用)

[単位:円]

項目	名称	仕様	単位	金額	備考
労務	世話役		人	23,000	H26年度公共工事 設計労務単価(東京都)
	普通作業員		人	18,900	
	運転手	特殊	人	21,200	
	バックホウ0.35m ³	機械損料	h	2,530	H24年度建設機械等 損料表参照
	バックホウ0.6m ³	機械損料	h	4,390	
材料	ガードン ユニットロック (主筋16mm)	φ16×100	m ²	9,090	H26.4現在 建設物価相当単 価
		φ16×130	m ²	7,830	
		φ16×150	m ²	7,290	
	ガードン ユニットロック (主筋13mm)	φ13×100	m ²	8,280	
		φ13×130	m ²	7,020	
		φ13×150	m ²	6,480	
	割栗石	15~20cm	m ³	5,550	H26.4現在 建設物価相当単 価
軽油		リットル	122		
吸出防止材	10mm・1t/m	m ²	510		

ガードン(ユニットロック)直接工事費算出表(参考)

●第1表 ガードン(ユニットロック)組立・据付工 金網面積10㎡当り 【単位:円】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.09	23,000	2,070	H26年度公共工事 設計労務単価(東京都)
普通作業員		人	0.54	18,900	10,206	〃
ガードン ユニットロック	φ16×130	㎡	10.00	7,830	78,300	H26.4現在 建設物価相当単価
小計					90,576	
諸雑費		式			24	
合計					90,600	
1㎡当り					9,060	金網面積1㎡当り

●第2表 ガードン(ユニットロック)石詰工 詰石量10m³当り 【単位:円】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	0.27	23,000	6,210	H26年度公共工事 設計労務単価(東京都)
普通作業員		人	1.61	18,900	30,429	〃
中詰石		m ³	10.00	5,550	55,500	H26.4現在 建設物価相当単価
バックホウ運転	油圧式排出ガス対策型 クローラ型 0.35m ³	時	1.42	7,300	10,366	第3表参照
小計					102,505	
諸雑費		式			95	
合計					102,600	
1m ³ 当り					10,260	詰石量1m ³ 当り

●第3表 バックホウ運転1時間当り単価表 【単位:円】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手	特殊	人	0.16	21,200	3,392	H26年度公共工事 設計労務単価(東京都)
燃料費	軽油	リットル	11.0	122	1,342	H26.4現在 建設物価相当単価
機械損料	油圧式排出ガス対策型 クローラ型 0.35m ³	時	1.0	2,530	2,530	H24年度建設機械等 損料表参照
小計					7,264	
諸雑費		式	1.0		36	
合計					7,300	1時間当り